

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty elewacyjne ściana frontowa Dom Ponocy Społecznej
ADRES INWESTYCJI : Błachownia, ul. Sienkiewicza 6
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej Błachownia
ADRES INWESTORA : Ul. Sienkiewicza 6, 42-290 Błachownia

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Dom Pomocy Społecznej
ul. H. Sienkiewicza 6
42-290 BŁACHOWNIA
fax 34/32 70-032; tel 34/32 70 376
IDS 000952844, NIP 573 10 37 865
e-mail: dps.blachownia@gmail.com

Data opracowania

06.02.2019^v

Data zatwierdzenia

06.02.2019^v

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów (parapetów) itp. z blachy nie nadającej się do użytku 74,94	m ²		
			m ²	74,940	
				RAZEM	74,940
2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 79,64	m ²		
			m ²	79,640	
				RAZEM	79,640
3	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 322,66	m ²		
			m ²	322,660	
				RAZEM	322,660
4	KNR-W 2-02 0923-01	Osłony rusztowań siatką 322,66	m ²		
			m ²	322,660	
				RAZEM	322,660
5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 375,05	m ²		
			m ²	375,050	
				RAZEM	375,050
6	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 342,14	m ²		
			m ²	342,140	
				RAZEM	342,140
7	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 342,14	m ²		
			m ²	342,140	
				RAZEM	342,140
8	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 32,91	m ²		
			m ²	32,910	
				RAZEM	32,910
9	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 306,6	m		
			m	306,600	
				RAZEM	306,600
10	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 375,05	m ²		
			m ²	375,050	
				RAZEM	375,050
11	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 342,14	m ²		
			m ²	342,140	
				RAZEM	342,140
12	KNR 0-17 0926-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm 32,91	m ²		
			m ²	32,910	
				RAZEM	32,910